



**LATVIJAS REPUBLIKA
KANDAVAS NOVADA DOME**

Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV –3120 Reģ. Nr.90000050886,
Tālrunis 631 82028, 631 82026, fakss 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv

Kandava

24.01.2011 .Nr. 3-12/94
Uz 20.01.2011.

**Par iepirkumu
„Sociālās dzīvojamās mājas „Aizdzires skola”,
Kandavas novadā, siltumizturības uzlabošanas pasākumi”
KND 2011/2 ERAF**

Kandavas novada domes Iepirkumu komisija 2011.gada 21.janvārī ir saņēmusi jautājumus par iepirkuma nolikumu:

1. Tāmē Nr.1 paredzēta līmjava Sakret BK stiklšķiedra sieta armēšanai, bet šāds materiāls nav paredzēts šādiem darbiem! Fasādes stiklšķiedra armēšanai nepieciešams Sakret BAK vai analogs materiāls.

Atbilde: Nav nepieciešamas lietot viena konkrēta ražotāja konkrētu līmjavas produktu. Jāparedz sertifikēts līmjavas materiāls, ko konkrētajā situācijā paredzēts lietot saskaņā ar ražotāja apstiprinātu uzstādīšanas tehnoloģiju.

2. Pēc projekta paredzēts, ka jāmaina dzīvokļu ārdurvis D3 ar ugunsdrošības klasi EL30 1.2.stāvā, bet tāmē šādu apjomu nav!

Atbilde: Attiecībā uz minēto pozīciju, par pamatu ņemt to, kas paredzēts tāmēs.

3. Pēc projekta paredzēts mainīt durvis, kas ved uz pagrabu D4, bet tāmē šādu apjomu nav.

Atbilde: Attiecībā uz minēto pozīciju, par pamatu ņemt to, kas paredzēts tāmēs.

4. Pēc projekta paredzēts kāpņu telpas remonts, bet tāmē šādu apjomu nav?

Atbilde: Attiecībā uz minēto pozīciju, par pamatu ņemt to, kas paredzēts tāmēs.

5. Pēc projekta paredzēta kāpņu apdare ar “čipsu” aizsargkārtiņu, bet tāmē šādu apjomu nav.

Atbilde: Attiecībā uz minēto pozīciju, par pamatu ņemt to, kas paredzēts tāmēs.

6. Pēc projekta paredzēts izbūvēt kāpņu telpā 2.kājslauķus, bet tāmē šādu apjomu nav.

Atbilde: Attiecībā uz minēto pozīciju, par pamatu ņemt to, kas paredzēts tāmēs.

7.Pēc projekta paredzēts cokola siltinājums 50 mm ekstrudētais putupolistirols ar pārpalci, bet tāmē ir uzrādīts biežums 200mm.

Atbilde: Cokola siltinājums 50 mm.

8.Pēc projekta paredzēts bēniņus siltināt ar beramo ekovati, bet tāmē šādu darbu, apjomu nav.

Atbilde: Attiecībā uz minēto pozīciju, par pamatu ņemt to, kas paredzēts tāmēs.

9.Pēc projekta paredzēts mansarda sienas siltināt ar ekovati, bet tāmē akmens vate Rockwool Multirock 35.

Atbilde: Pēc tehnoloģijas neatšķiras, līdz ar to ir iespējams siltināt gan ar ekovati, gan ar Rockwool Multirock 35.

10.Uz kā paredzēts stiprināt OSB loksnes? Vai nav nepieciešams zem šīm loksņēm latojums?

Atbilde: Projektā ir norādīts latojums zem OSB. Latojuma solis un latu platums jāpieņem pēc vajadzības, lai nodrošinātu OSB loksņēm noturību un virsmu padarītu staigājamu.

11.Pie notekreņu montāžas nav uzskaitīti likumi.

Atbilde: Jāskatās pēc apliecinājuma kartes plāniem un jāparedz visas notekcauruļu sistēmas atbilstoši tajā paredzētajam.

12.Pēc projekta paredzēts, ka pie bēniņu lūkas jāpiemontē stacionāras kāpnes, bet tāmē šādu darbu apjomu nav.

Atbilde: Attiecībā uz minēto pozīciju, par pamatu ņemt to, kas paredzēts tāmēs.

Kandavas novada domes izpilddirektors



G.Gelpers